דגשים לקראת הרמת חלונות

בדיקת חלונות

- ☐ רגליים מקבילות אחת לשנייה ובעלי מרחקים שווים בין הקצוות

- ☐ כל החלונות כפותים במפלסים נכונים ועל הסימונים הנכונים
- ☐ הכפיתות חזקות ונכפתו כמו שצריך(מרובעת איפה שצריך ומוצלבת איפה שצריך)

- ☐ הסנאדות חזקות ועמידות והרגליים ישרות

- ☐ החלק העבה ברגליים הוא החלק התחתון יותר שעליו מעמידים את החלון

- ☐ איקסים נכפתים לנקודת החיבור בין הרגל לחיבור האופקי

- ☐ לפני שמחברים יתר לחלון מודדים את המרחק בין החלון למקום אליו הוא מתחבר, חותכים את היתר לפי מה שמדדנו ורק אז קושרים את היתר לחלון

- ☐ הקשירה של היתר לחלון נעשית בעזרת קשר איקס כפול

<u>הכנות אחרונות לפני הרמה</u>

- ☐ מוודאים שהסימונים של החלונות נכונים ומשכיבים את החלונות על הסימונים שלהם אחד על השני בצורה שהחלון הכי עליון הוא החלון שמרימים ראשון וכך הלאה

- ☐ מתארגנים על הלמנייה, בזנטים וקיפרים לבזנטים אשר היתר שלנו מתחבר אליהם(לכל בזנט מחוברים עד 2 יתרים ולעץ אפשר יותר) ומתחילים לדפוק את הבזנטים. חשוב מאוד לוודא שהחלק המחוספס של הבזנט(השיניים) לא מופנים אל מול החלון.

- ☐ מארגנים את הבזנטים והקיפרים שמתחברים לרגליים של החלון

- ☐ מביאים את החבילות של הבסיס מתקן(איקסים, חיבורים באמצע ולמעלה וכל חיבור נוסף) אותו אנו מרימים ומניחים ליד החלונות באופן שלא יפריע להרמה

- ☐ לוודא שיש בוכטת חבל ורתמות(על כל בסיס מתקן מותר שיהיו 4 אנשים בו זמנית אז להתארגן על כמות רתמות בהתאם)

- ☐ לוודא שיש 4 אנשים שיודעים חצי בלוק אשר מתמקמים כל אחד על יתר אחר. חשוב מאוד לוודא שהם יודעים לאן היתר שלהם אמור להתחבר לפני הרמת החלון.

- ☐ רק אחרי שכל זה מוכן, קוראים לבוגר ומתחילים בהרמת החלונות.

מחנאות מעל הכל!!